

2023年7月份全市审批建设项目环评文件编制质量情况一览表

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
市本级(无)											
鲤城区											
1	福建省集力生物技术有限公司研发实验室项目	M7340医学研究和试验发展	福建省集力生物技术有限公司	泉州市鲤城区金龙街道古店社区南环路916号8楼	2023/7/6	泉鲤环评〔2023〕表16号	报告表	福建省裕丰环保科技有限公司	蔡玉斌	68	1.实验室清洗废水用量计算错误； 2.项目乙醇用量前后不一致； 3.核实项目是否使用紫外灯管，是否有非紫外灯管产生。
2	泉州市双源工程机械有限公司机械配件生产项目	C3484机械零部件加工	泉州市双源工程机械有限公司	福建省泉州市鲤城区常泰街道江南高新园区江南大道1321号	2023/7/27	泉鲤环评〔2023〕表17号	报告表	宁德市筠澄环保科技有限公司	刘兴旺	65	1.项目与鲤城区“三线一单”符合性未分析； 2.有机废气产生量计算错误； 3.厂界噪声预测值未计算； 4.破损、变形原料空调的处置去向未分析。
3	泉州圣宸服装有限公司服装生产项目	C1821运动休闲针织服装制造	泉州圣宸服装有限公司	泉州市鲤城区高新技术产业园区（江南园）元泰二路B3-1号	2023/7/28	泉鲤环评〔2023〕表18号	报告表	深圳市吉新环保科技有限公司	王凤芝	67	1.建设项目行业类别判断错误； 2.项目气旋喷淋塔用水的处置及去向未分析； 3.破损的油墨空调处置去向未分析。
4	泉州市依科达半导体致冷科技有限公司依科达半导体致冷片技改项目	C3985电子专用材料制造	泉州市依科达半导体致冷科技有限公司	鲤城区江南街道火炬工业区常兴路288号煌达厂房A幢1层、B幢1.2层	2023/7/18	泉鲤环评〔2023〕书1号	报告书	泉州市蓝天环保科技有限公司	王慧丽	68	1.核实原辅材料种类、用量，完善原辅材料性质说明及污染因子识别，细化工艺过程描述及产污环节，完善污染源分析； 2.明确现有工程及新增晶棒生产过程排水规律、水质、水量情况，核实新增晶棒生产废水水质；补充现有两套污水处理设施设计参数、各自接纳废水来源、水质情况分析、日常运行情况； 3.完善废气产生环节及污染识别，明确废气收集处理方式及措施； 4.核实声环境现状调查，完善声环境影响评价内容； 5.核实固废的种类及产生量，明确各类固体废物分类收集措施、暂存措施及处置去向； 6.核实土壤评价等级判别依据，完善土壤质量现状监测评价。
丰泽区(无)											
洛江区											
5	年产针织配件50吨项目	C3551	泉州聪跃机械有限公司	洛江区万安街道万虹路64号	2023/7/3	泉洛环评〔2023〕表14号	报告表	福建创达环保科技有限公司	赵玖	68	1.核实水平衡； 2.完善噪声源强分析； 3.核实危废种类及代码； 4.完善附图附件。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
6	河市定点屠宰场扩建项目	C1351	泉州市洛江区副食品有限公司	洛江区河市镇河市村剑潭	2023/7/10	泉洛环评〔2023〕书1号	报告书	福州庆林环保科技有限公司	黄巧燕	67	1.根据相关文件要求，明确过渡期限，完善项目扩建规模的合理性；完善与市“三线一单”生态环境分区管控要求.区域规划的相符性分析； 2.完善现有工程回顾性调查与分析，查找现有工程与当前规范要求的差距和存在的环境问题，深化“以新带老”措施； 3.核实扩建工程拟配套的屠宰设施与环保措施建设内容；结合屠宰工艺特征，完善污染因子识别；细化工程改造施工方案，说明工程设施密闭措施，核实废气收集率；完善各用水环节分析和水平衡，应考虑高峰期最大用水量； 4.深化各污染源强计算依据说明，完善污染源强和“三本帐”； 5.按相关规范从环保角度分析厂区平面布局的合理性； 6.细化工程设施的废气管网布设.废气处理和排放方案，核实废气产生单元排放参数，以此复核大气环境影响结果，并考虑废气排放对周边环境保护目标的影响。补充废气非正常工况的防控措施； 7.完善周边水环境保护目标调查。结合进水水质和高峰期水量情况，深化废水处理设施改造的可行性分析，完善废水事故排放的防范措施； 8.核实区域地下水文与地质资料，完善厂区分区防渗图； 9.结合屠宰过程瞬发噪声特征，完善声环境现状调查和影响分析，提出噪声防控措施； 10.完善废水风险事故排放对周边水系的影响分析内容，深化风险防控措施内容。核实事故池最小容积。
7	福建美迪塑胶科技有限公司年产离子性中间胶层330吨项目	C2929	福建美迪塑胶科技有限公司	洛江区河市镇庄田村下庄285号1号厂房	2023/7/10	泉洛环评〔2023〕表15号	报告表	福建泉州雅秀环保科技有限公司	李平平	64	1.核实废水排放执行标准； 2.完善废水源强分析，明确生活污水和生产废水是否混排，并补充引用数据相关依据； 3.完善废气收集率.处理率分析说明； 4.完善噪声源强分析，补充综合降噪30分贝相关分析说明。
8	休闲食品生产项目	C1421	福建省蓝天农场食品有限公司	洛江区万安街道安和路3号	2023/7/11	泉洛环评〔2023〕表16号	报告表	华师（福建）环境科技有限责任公司	田艳	66	1.完善地表水环境质量分析； 2.废水源强应简要列出类比情况，并补充完善废水经处理后的污染物排放源强； 3.完善废水治理设施的除臭和降噪措施。
9	泉州市和美护理用品有限公司年产吸水纸300吨项目	C2239	泉州市和美护理用品有限公司	洛江区河市镇梧宅村标准厂房3号楼A栋1楼	2023/7/14	泉洛环评〔2023〕表17号	报告表	深圳市吉新环保科技有限公司	王凤芝	70	1.完善大气污染物排放标准； 2.核实除尘灰固废代码。
10	冠美（福建）环保科技有限公司餐盒.生物基颗粒加工项目	C2832	冠美（福建）环保科技有限公司	洛江区河市镇梧宅村后埕113号厂房2	2023/7/14	泉洛环评〔2023〕表18号	报告表	深圳市吉新环保科技有限公司	王凤芝	65	1.完善大气环境质量分析； 2.核实大气环境保护目标； 3.完善废气源强，核实产排污系数； 4.完善附图附件

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
11	沥青装备智能化生产建设项目	C3514	福建省铁拓机械股份有限公司	洛江区河市镇洛江区智能装备产业园1号	2023/7/11	泉洛环评〔2023〕书2号	报告书	泉州市时代环保科技有限公司	明海延	64	1.完善项目由来：根据项目备案表，补充完善项目组成及主要建设内容；完善与当前挥发性有机物管控要求的符合性分析； 2.完善现有工程回顾分析，进一步排查现有工程存在的环境问题，提出“以新带老”措施；细化依托工程可行性分析； 3.完善油漆等辅料组分及理化性质分析，说明是否涉及新污染物，并提出相应的环境风险管控等措施； 4.结合现有工程验收监测结果，核实废气收集率.处理率，核实扩建后工程的废气.废水和噪声源强，完善固废种类识别和产生量分析；核实物料平衡；完善“一本账”分析；核算排放总量； 5.完善环境空气达标区分析和土壤现状评价内容； 6.复核气象参数和大气预测结果；核实大气防护距离计算结果； 7.完善事故废水防控措施分析，深化固废规范贮存的符合性分析内容； 8.结合现有工程实际运行效果及相关技术规范，深化分析废水.废气处理达标的可行性和可靠性； 9.完善污染物排放清单.竣工环保验收.自行监测计划等环境管理内容，并规范相关附图.附件。
12	力标·观澜	K7010	泉州洛江力标地产开发有限公司	洛江区万安街道新城路	2023/7/18	泉洛环评〔2023〕表19号	报告表	泉州市佳盛环保科技有限公司	骆延	62	1.核实洛阳江饮用水源保护区范围； 2.完善对洛阳江饮用水源的保护措施； 3.该项目三面紧邻道路，应完善噪声源强分析及保护措施
泉港区											
13	泉州市大康环保科技有限公司铸造炉渣及废砂再利用项目	非金属废料和碎屑加工处理	泉州市大康环保科技有限公司	泉港区南埔镇岭口工业区通港路2684号	2023/7/11	泉泉港环评〔2023〕表10号	报告表	深圳市森恒生态科技有限公司	黄平	61	1.水环境现状调查不完善； 2.生活污水近期排入地消纳量计算需进一步细化。
14	新型建筑材料生产项目	金属结构制造	泉州凯业装配式建筑有限公司	泉港区涂岭镇丘后村	2023/7/14	泉泉港环评〔2023〕表11号	报告表	厦门市卓宇环保科技有限公司	范泽华	62	原辅物料及VOCs（挥发性有机物）计算需进一步细化。
15	泉港区土地储备开发整理中心2022-SM003地块土石方加工项目	其他非金属矿物制品制造	福建省荣洽建设工程有限公司	泉港石化工业园区南山片区	2023/7/24	泉泉港环评〔2023〕表12号	报告表	福建伯尼环保科技有限公司	张立臣	65	项目背景调查需进一步细化。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
16	福建泉州市泉港区海洋生态保护修复项目	生态保护工程施工	泉州市泉港区水利水务建设发展有限公司	泉州市泉港区后龙湾海岸带，横跨后龙镇与峰尾镇	2023/7/6	泉泉港环评〔2023〕书2号	报告书	福建悟海工程咨询有限公司	蔡志明	68	1.根据本项目部分工程已先期建设情况，完善已建工程环保措施落实.跟踪监测计划.环境管理工作执行情况等评价内容，梳理.分析工程在施工建设工程存在的环境问题，提出相应的改进措施； 2.完善工程运行对各环境要素的影响评价内容，对于工程实施存在的冲淤等不确定性影响，提出持续开展跟踪监测.生态修复效果评估等措施； 3.深化贝藻礁型防浪屏障建设工程.海洋垃圾拦截与收集系统工程等的运行维护管理方案及有效性.合理性分析内容； 4.充实工程运行期跟踪观测计划及生态修复效果评估内容，根据工程后续运行有效性评估分析成果，提出工程运行方案优化调整.环境保护措施改进等措施的具体要求； 5.根据工程实施的环境效益分析结果，明确海洋生态补偿方案并分析其合理性； 6.梳理.规范相关编制依据.附件；完善建设项目环评审批基础信息表及竣工环保验收内容。
晋江市											
17	泉州市十泉十美塑料有限公司年产塑料托盘300吨项目	C2929 塑料零件其他塑料制品制造	泉州市十泉十美塑料有限公司	晋江市磁灶镇印刷基地大功山路12号	2023/7/6	泉晋环评〔2023〕表30号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	65	1.需完善周边环境相容性分析； 2.需核实环境保护目标； 3.需完善污染防治措施分析； 4.需完善噪声达标可行性分析。
18	福建安琪儿卫生用品有限公司年产湿巾300万包.棉柔巾100万包.纸巾200万包项目	C2239 其他纸制品制造	福建安琪儿卫生用品有限公司	晋江市磁灶镇印刷基地锦城路138号	2023/7/6	泉晋环评〔2023〕表31号	报告表	泉州华大环境影响评价有限公司	程珊影	72	1. 需完善城市总体规划符合性分析及相关附图； 2. 需完善周边环境相容性； 3. 需完善厂区平面布置图。
19	晋江市展昇新材料科技有限公司年加工PP膜35万码项目	C2921 塑料薄膜制造 C2319 包装装潢及其他印刷	晋江市展昇新材料科技有限公司	晋江市西滨镇跃进村跃进南路136号	2023/7/6	泉晋环评〔2023〕表32号	报告表	福建泉州雅秀环保科技有限公司	李平平	62	1. 需核实“三线一单”管控要求分析； 2. 需完善总量控制； 3. 核实出租方环评情况及污染消除情况； 4. 核实环评分类； 5. 完善生产设备一览表； 6. 需完善公用工程分析。
20	晋江中新包装有限公司年产塑料包装袋300吨项目(厚度不低于0.025毫米)	C2319 包装装潢及其他印刷 C2926 塑料包装箱及容器制造	晋江中新包装有限公司	晋江市磁灶镇延泽社区锦城路12号	2023/7/7	泉晋环评〔2023〕表33号	报告表	福建省谦迈环保科技有限公司	丁 扬	65	1. 需完善“三线一单”管控工程； 2. 补充完善废气排放标准； 3. 核实原辅材料用量； 4. 完善污染防治措施分析。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
21	晋江市宏伟服饰发展有限公司年增产1.2亿码化纤坯布项目	C1751 化纤织造加工	晋江市宏伟服饰发展有限公司	晋江市龙湖镇龙园工业区	2023/7/7	泉晋环评〔2023〕表34号	报告表	深圳务发环保科技有限公司	徐 榕	61	1. 需完善选址合理性分析及周边环境相容性分析； 2. 需核实废气源强分析.完善污染防治措施分析； 3.需完善原辅材料理化性质分析； 4.需完善防护距离论证； 5.需完善风险防控章节分析； 6.需完善部分附图.附表信息。
22	泉州晋江东石（新）110KV输变电工程	D4420 电力供应	国网福建省电力有限公司晋江市供电公司	晋江市梅岭街道梅山社区世纪大道679号电力大厦	2023/7/7	泉晋环评〔2023〕表35号	报告表	武汉网绿环境技术有限公司	孙育平	61	1. 补充项目路径意见； 2. 需核实项目建设内容； 3. 完善原项目污染消除情况； 4. 核实固废排放标准； 5. 需核实周边环境敏感区； 6. 需完善污染防治措施分析； 7. 需完善部分图例信息。
23	晋江市明斯达服装有限公司后整理加工纺织面料53800万米/年项目	C1752 化纤织物染整精加工 D4430 热力生产和供应	晋江市明斯达服装有限公司	晋江市金井镇山头工业区168号	2023/7/10	泉晋环评〔2023〕表36号	报告表	福建省谦迈环保科技有限公司	丁 扬	66	1.完善与项目相关政策符合性分析，补充项目与生态环境分区管控区域环境质量目标的可达性分析； 2.核实供热平衡一览表，补充项目锅炉建设与当前全省锅炉升级改造要求相衔接关系，并分析建设必要性和可行性； 3.结合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)，完善挥发性有机废气治理采用“UV光解+二级活性炭吸附”设施的合理性和可行性分析，明确收集.处理设施布局及主要设计参数； 4.完善氨水.导热油泄漏等环境风险及应急防控措施，细化项目环境风险评价内容； 5.细化煤炭堆场装卸过程和上料过程分析，完善煤尘控制措施，并补充相关平面布置图及设施分布图。
24	泉州闽飞织造有限公司年产鞋用网布2000吨项目	C1781 非织造布制造	泉州闽飞织造有限公司	晋江市西滨镇思进村拥军路12号泉州华祥纸业有限公司园区5#仓库1-4	2023/7/12	泉晋环评〔2023〕表37号	报告表	泉州市蓝天环保科技有限公司	王慧丽	65	1.需完善城市总体规划符合性分析； 2.需核实环境质量现状数据； 3.需完善总量控制章节； 4.需完善环境防护距离分析； 5.需核实“三线一单”管控要求分析。
25	晋江市永和镇华仕盾门业厂年产进户门580樘和围栏80套项目	C3312 金属门窗制造	晋江市永和镇华仕盾门业厂	晋江市永和镇茂亭村第一工业区共富路11号	2023/7/13	泉晋环评〔2023〕表38号	报告表	泉州市蓝天环保科技有限公司	王慧丽	65	1.需核实项目现状建设情况； 2.需完善污染防治措施分析； 3.需核实废气排放标准执行情况； 4.需核实相关附件信息。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
26	晋江市联盛舒坦科技有限公司年产多功能化高档织物面料2640万码.针织布9000吨.压光布500万码.烫金布500万码.贴条布500万码.贴膜布500万码.转移印花纸90万码.热升华转印纸100万码.定型布500万码项目	棉.化纤印染	晋江市联盛舒坦科技有限公司	晋江市龙湖镇南庄村龙狮路118号（晋江市经济开发区时尚服饰织造园）	2023/7/21	泉晋环评〔2023〕表39号	报告表	睿柯环境工程有限公司	吴山思	65	1.需核实废水排放标准； 2.需完善污染防治措施分析； 3.需完善总量控制章节； 4.需完善选址合理性分析。
27	晋江中昌鞋材有限公司年产TPR粒料800吨项目	C2929 塑料零件及其他塑料制品制造	晋江中昌鞋材有限公司	晋江市西滨镇跃进村爱民路2号	2023/7/26	泉晋环评〔2023〕表40号	报告表	福建泉州融创环保科技有限公司	鞠洪文	61	1. 需完善“三线一单”管控工程； 2. 需完善城市总体规划符合性分析及相关附图； 3. 需完善周边环境相容性； 4. 需完善污染防治措施分析； 5. 完善环境风险防控章节； 6. 需核实固废源强； 7. 需完善环境质量现状分析。
28	创捷实业有限公司年产数码印花布8400吨项目	C1752 化纤织物染整精加工	创捷实业有限公司	晋江市龙湖镇吴厝洋垵工业区	2023/7/27	泉晋环评〔2023〕表41号	报告表	厦门欣优杰环保科技有限公司	周亚群	65	1. 需完善工业固废.危险废物处置措施； 2. 需核实项目排气筒设置情况； 3. 需完善污染防治措施分析； 4. 需核实排污口规范化管理要求； 5. 环评编写过程存在错别字等疏漏之处。
29	晋江骏泰鞋材有限公司年产鞋底100万双项目	C1953 塑料鞋制造 C1954 橡胶鞋制造 C2929 塑料零件及其他塑料制品制造	晋江骏泰鞋材有限公司	晋江市陈埭镇鹏头村原新协志厂内	2023/7/28	泉晋环评〔2023〕表42号	报告表	福建泉州融创环保科技有限公司	鞠洪文	61	1. 需完善周边环境相容性分析； 2. 需完善“三线一单”符合性分析； 3. 需完善出租方环境影响消除情况； 4. 需完善工艺流程和产污环节图； 5. 需核实项目平面布置图和总体规划图； 6. 需完善污染防治措施分析； 7. 完善无组织排放标准要求。
南安市											
30	南安市坤兴家居用品有限公司年产密胺制品（餐具.置物盘等）1400吨项目	C2927	南安市坤兴家居用品有限公司	南安市洪濑镇西林村（雪峰经济开发区）	2023/7/3	泉南环评〔2023〕表125号	报告表	宁德市筠澄环保科技有限公司	刘兴旺	65	1.生产车间位于1层（总共5层），核实排气筒高度为15米，是否满足高空排放要求； 2.核实危险废物管理要求； 3.粉尘废气采用类比分析方法，相关监测数据未提供佐证材料，类比对象生产条件不明确，产排污系数及计算过程均未提供，核实类比结果（污染源强核算优先按《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》相关要求执行）。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
31	福建闽达机械科技股份有限公司年产支重轮12.5万件.拖链轮6万件.引导轮3.5万件及驱动轮3.5万件项目	C3484	福建闽达机械科技股份有限公司	南安市霞美镇玉田村.杏埔村（滨江机械装备制造基地）	2023/7/3	泉南环评〔2023〕表126号	报告表	深圳务发环保科技有限公司	徐榕	61	1.项目所在地理位置错误（附图1.附图6.附图7等）； 2.补充完善周边环境敏感目标调查，结合项目污染源强排放情况，进一步深化论证对相关敏感目标的影响； 3.水溶性淬火液为亚硝酸钠溶液（碱性溶液），核实溶液理化性质，补充用量.储存（原辅材料介绍遗漏.水平衡相关内容遗漏等），完善相关管理要求，调查该部分废液最终去向或处置情况等； 4.平面布置合理性分析，南侧设置装配喷漆清洗区，与附图5平面布置图不符； 5.明确工艺流程图产污环节符号指代。工艺流程说明中，核实并明确“调质热处理”、“中频热处理”淬火工序淬冷介质，淬火工序废气产生情况及处理要求； 6.核实声环境管理要求； 7.核实特征污染物现状监测点位数据能否满足评价要求； 8.补充完善环保设施管理要求。
32	泉州科吉包装有限公司年产可降解塑料包装袋（厚度0.13毫米至0.20毫米）250吨项目	C2923/C2319	泉州科吉包装有限公司	南安市英都镇龙江村恒阪大道218号（恒阪阀门基地）	2023/7/4	泉南环评〔2023〕表127号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	62	核实本项目与恒阪阀门基地规划及规划环评符合性（调查论证包装袋具体属于哪个主导产业配套产业，提供支撑依据）；有机废气处理效率不符合规划环评要求。
33	泉州四维机械有限公司年产金属切削机床500台.工程机械配件10000件项目	C3421/C3484	泉州四维机械有限公司	南安市霞美镇创业大道9号（光电信息产业基地）	2023/7/4	泉南环评〔2023〕表128号	报告表	宁德市筠澄环保科技有限公司	刘兴旺	63	1.核实该区域是否在泉州（南安）光电信息产业基地规划及规划环评控制范围内；2.根据《泉州市环境保护委员会办公室关于建立 VOCs废气综合治理长效机制的通知》（泉环委函〔2018〕3号）等文件精神，“新建涉 VOCs排放的工业项目必须入园……”，结合项目周边环境及园区建设实际，核实项目喷涂工序可行性； 3.核实2021年度环境质量公报（分析报告）有效性。
34	南安市仰峰石业有限公司年总产石板材20万平方米.异形石材10万平方米项目	C3032	南安市仰峰石业有限公司	南安市石井镇院下工业区（滨海石材加工集中区）	2023/7/5	泉南环评〔2023〕表129号	报告表	福建伯尼环保科技有限公司	张立臣	63	1.核实噪声排放标准； 2.明确扩建前项目污染物达标排放情况； 3.核实扩建后异形石材生产工艺（花岗岩板材刷胶.贴网是否属实？）； 4.核实更新《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。
35	泉州市新兴石材工艺有限公司年总产大理石板20万平方米.花岗岩板20万平方米.人造石英石板80万平方米.异形石材53.5万平方米项目	C3032	泉州市新兴石材工艺有限公司	南安市石井镇滨海石材加工集中区（院下村）	2023/7/5	泉南环评〔2023〕表130号	报告表	福建省盛钦辉环保科技有限公司	林永水	70	/
36	泉州德耀石材有限公司年产花岗岩石板材60万平方米.异形石材10万平方米项目	C3032	泉州德耀石材有限公司	南安市官桥镇南联石材加工集中区（内厝社区龙潭路11号）	2023/7/7	泉南环评〔2023〕表131号	报告表	泉州环兴环保科技有限公司	林芳森	65	1.环境质量现状建议更新；明确夜间是否生产（噪声预测均与昼间的比较）； 2.核实点电火烧粉尘的产生量核算依据是否合理；补充监测要求.非正常条件的分析；粉尘量大，建议按《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》规范设置卫生防护距离，避免对周边居民的影响； 3.进一步论证生产废水回用的可行性，明确各环节沉淀池的容积；补充农灌的可行性分析，明确灌溉农田的种类，依据农田种类选择适合的灌溉标准，并在图例标注灌溉的区域； 4.周边为G324国道.项目污水无法纳管？应进一步核实纳管情况，可纳管的应纳管； 5.环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》新版本将于2023年7月1日起实施。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
37	福建泉州市新福光石业有限公司年产花岗岩板材15万平方米.大理石板材38万平方米.异形板材6000立方米项目	C3032	福建泉州市新福光石业有限公司	南安市石井中泰石材加工集中区苏内村中泰路63号	2023/7/10	泉南环评〔2023〕表132号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	62	1.核实附图附件（部分内容与本项目无关）； 2.核实更新《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）； 3.联系方式有误； 4.核实所在区域与引用的环境质量公报数据相关性.时效性等内容。
38	福建南安市宏宏石材有限公司年总产50万平方米石板材.1万平方米异形石板材项目	C3032	福建南安市宏宏石材有限公司	南安市官桥镇南联石材加工集中区（内厝村）	2023/7/11	泉南环评〔2023〕表133号	报告表	福建省元竞环保科技有限公司	王成民	62	1.项目用地涉及多个地块图斑，应调查该地块的图斑情况； 2.核实项目占地面积；建设工程分析未严格按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》编制；涉及的总量未核定； 3.声环境现状监测布点不合理；临近居民区一侧执行2类标准； 4.原辅料缺絮凝剂的用量；生产废水回用工艺与文本表述不一致；非正常排放排放速率核算有误；粉尘应明确采用的是系数法核算还是其他的，以此估算其产排量；非技术规范的治理设施应充分论证其可行性； 5.固废的产生量应明确估算的依据来源；符合沉淀污泥产排量；遗漏固废环境管理要求； 6.环境风险遗漏液化石油气的分析内容； 7.厂区应合理布局，高噪声的应远离居民区一侧，避免影响；独立公参文本应补充参与对象的分布情况及相对位置关系。
39	泉州三众重工有限公司年产链片100万片.链条2000条项目	C3484	泉州三众重工有限公司	福建省泉州市南安市霞美镇滨江机械装备制造基地金河大道101号	2023/7/13	泉南环评〔2023〕表134号	报告表	宁德市筠澄环保科技有限公司	刘兴旺	67	1.项目主要生产设备是否遗漏探伤机？调查完善探伤机设备相关情况，核实是否涉及辐射，补充相关内容及评价要求。 2.污染物排放控制标准中《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）自2023年7月1日起实施；p21总量控制指标中VOCs调剂来源公司名称有误。
40	福建索纳邦新材料有限公司年产腻子粉10万吨，瓷砖胶10万吨，防水材料30万吨项目（单纯混合分装）	C3039	福建索纳邦新材料有限公司	南安市官桥镇前梧村蔡庄63号	2023/7/14	泉南环评〔2023〕表135号	报告表	福建伯尼环保科技有限公司	张立臣	65	1.明确原辅料的来源；补充分散剂的理化性质及采购的物理状态；搅拌粉生产排量核算错误；搅拌粉尘有两个系数，分别对应哪个工艺环节，对应的投料种类及重量（与工艺不一致）.分别对应的粉尘产生量； 2.废气类比企业的可行性分析不到位； 3.石粉购销合同信息不全。
41	泉州南安仑苍110kV变电站1号.2号主变增容工程	161 输变电工程	国网福建省电力有限公司南安市供电公司	南安市仑苍镇	2023/7/14	泉南环评〔2023〕表136号	报告表	福建亿兴电力设计院有限公司	蔡燕如	68	1.三线一单管控单元错误； 2.核实该项目属于“生态影响类”还是“污染影响类”，前后不一致。
42	福建中阀消防有限公司年产消防器材.消防配件65.04万件项目	C3353 C3443 C3595	福建中阀消防有限公司	南安市美林街道溪州村福源路159号（扶茂工业园）	2023/7/18	泉南环评〔2023〕表137号	报告表	益琨（泉州）环保技术开发有限公司	庄炎	64	1.环境质量现状应更新； 2.《危险废物贮存污染控制标准》.《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》(2023年)于2023年7月1日起执行，应按新的要求完善危废的环境管理要求； 3.应明确夜间是否生产及生产的时间段； 4.补充边角料产生量的依据；核实回收粉末量.活性炭的理论用量.吸附有机废气量及实际废活性炭的产生量，有误； 5.核实固化废气的收集效率，前后不一致；论证生产废水循环使用的可行性； 6.建议按《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》规范设置卫生防护距离，避免对周边居民的影响； 7.进一步补充天然气管线的风险防范措施。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
43	泉州市黑之光新材料有限公司年产建筑用固定安装塑料零件（塑料护角.密封条.固定条）2000吨项目	C2927	泉州市黑之光新材料有限公司	南安市省新镇福昌北路1188号（南安经济开发区扶茂工业园）	2023/7/19	泉南环评〔2023〕表138号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	61	1.进一步补充与废气相关的污染防治方案的符合性分析； 2.环境质量现状应更新； 3.应明确CPE.环保型增塑剂的化学成分，以此确定在生产过程是否有特殊的污染物产生； 4.工艺说明及后续的废气源强分析均遗漏投料过程产生的粉尘情况及配套的污染防治措施； 5.料仓贮存是原辅料人工倒入料仓，文本分析其收集率为100%，明显不合理； 6.环保型增塑剂用于哪个环节，有何用途，文本并未分析，工艺也未涉及；有机废气分析涉及的原辅料有缺漏，请核实并重新核算其VOCs总量； 7.卫生防护距离核算应根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》的规范要求进行估算； 8.进一步补充生产废水循环使用的可行性分析； 9.补充不合格品产生量的依据；风险分析未对废活性炭进行识别.分析。
44	福建省专质消防科技有限公司年产消防设备及配件100万件项目	C3595 C3353 C3443 C1819 C1959 C2922	福建省专质消防科技有限公司	南安市康美镇体育用品基地源祥路1号	2023/7/19	泉南环评〔2023〕表139号	报告表	福建伯尼环保科技有限公司	张立臣	58	1.补充与《泉州市晋江洛阳江流域水环境保护条例》.《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》附录D的符合性分析； 2.核实消防设备的产品种类（与发改备案内容不一致）；补充原辅料的理化性质；完善水平衡图； 3.涉及铸造的，根据南安市政府文件要求，应提交省级铸造协会意见； 4.废水产污环节不完整，填充气体.清洗液前后不一致； 5.挤出-吹塑产污系数.水带生产线产污系数选取错误.导致涉及的产排量估算不合理；遗漏复合废气产排情况；衬套废气及措施分析不到位；建议根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》规范设置卫生防护距离； 6.生产废水循环回用可行分析不到位；区域管网建设情况调查不清楚； 7.危废更换周期前后不一致；危废管理措施应按照2023版《危险废物贮存污染控制标准》编制； 8.风险识别不完整，对应的风险防范措施分析不到位。
45	泉州华浴厨卫有限公司年产浴室柜8000套项目	C2110	泉州华浴厨卫有限公司	南安市洪梅镇三梅工业区苏坝园102号	2023/7/19	泉南环评〔2023〕表140号	报告表	宁德市筠澄环保科技有限公司	刘兴旺	68	核实防护距离核算结果。
46	福建九牧厨柜有限公司年产5万套整体厨柜.10万套衣柜生产项目	C2110	福建九牧厨柜有限公司	福建省泉州市南安市英都镇恒阪阀门基地	2023/7/19	泉南环评〔2023〕表141号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	黄天禄	62	1.地理坐标明显有误，请核实修改并在附件中补充“三线一单”生态环境分区管控套图情况； 2.敏感点仅监测昼间噪声，明确项目是否夜间不生产？ 3.表4-11板材年用量与前文不符，请核实； 4.补充活性炭更换周期及更换量。
47	福建永霖户外运动用品有限公司年产皮划艇2万条.金属艇600条项目	C3733	福建永霖户外运动用品有限公司	南安市康美镇体育用品基地	2023/7/20	泉南环评〔2023〕表142号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	66	1.环境质量现状应更新；进一步补充与废气相关的污染防治方案的符合性分析；核实三线一单符合性分析内容； 2.应明确夜间是否生产；原辅料前后不一致；论证特征污染物引用数据的合理性及有效性； 3.喷漆颗粒物产污系数来源依据；卫生防护距离核算应根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》第4大点选取特征污染物，进而根据6.2确定最终的卫生防护距离； 4.补充不合格品产生量的依据。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
48	福建泉州通联机械制造有限公司年产紧固件（螺栓、螺母）1500吨	C3482	福建泉州通联机械制造有限公司	南安市霞美镇顺兴路14号（7#厂房一楼）	2023/7/24	泉南环评〔2023〕表143号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	70	/
49	福建省南安市新鸿源石材工艺有限公司年总产花岗岩石材20万平方米，异形石材工艺品10万平方米项目	C3032	福建省南安市新鸿源石材工艺有限公司	南安市石井镇后店村中路北片405号（石井滨海石材加工集中区）	2023/7/26	泉南环评〔2023〕表144号	报告表	浙江辉志环保科技有限公司	王英明	70	/
50	南安市新鸿福石业有限公司年总产石板材30万平方米项目	C3032	南安市新鸿福石业有限公司	南安市石井镇后宅工业区（滨海石材加工集中区）	2023/7/27	泉南环评〔2023〕表145号	报告表	福建伯尼环保科技有限公司	张立臣	65	扩建前项目回顾（基本情况P9）中，项目占地面积与后文内容不符，应进一步调查核实。
51	福建革升不锈钢管业有限公司年充装3000吨氧气、3000吨氩气、3000吨二氧化碳、1000吨液氮（单纯混合分装）项目	C5942	福建革升不锈钢管业有限公司	福建省泉州市南安市柳城街道榕桥项目集中区	2023/7/31	泉南环评〔2023〕表146号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	66	/
52	福建省南安市双科石业有限公司年产花岗岩板30万平方米，大理石板3万平方米、异形石材1.8万平方米项目	C3032	福建省南安市双科石业有限公司	南安市石井镇中泰石材加工集中区（苏内开发区）	2023/7/31	泉南环评〔2023〕表147号	报告表	喆纳鑫（厦门）环保科技有限公司	苏明礼	65	1.“中泰石材加工集中区”已配套建设集中式生活污水处理站并投入使用，核实调查污水管网覆盖现状（近期是否可纳入处理）及远期污水排放去向； 2.核实配套粉尘处理设施尾气排放方式（水淋柜、袋式除尘器等）。
53	福建省南安市宝帆石业有限公司年总产花岗岩板材12万平方米、大理石板材8万平方米、水刀拼花2万平方米、马赛克2万平方米、线条1000立方米项目	C3032	福建省南安市宝帆石业有限公司	南安市内厝村（官桥南联石材加工集中区）	2023/7/31	泉南环评〔2023〕表148号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	65	1.补充处罚决定书；缺絮凝剂用量；进一步补充与废气相关的污染防治方案的符合性分析； 2.核实项目地块涉及多个卫星图斑的情况； 3.环境质量现状应更新；特征因子引用来源接近3年有效期，论证数据的有效性； 4.卫生防护距离应根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》规范设置； 5.应明确润滑油的用途，遗漏润滑油的产排情况； 6.核实现场设备布局与场地的匹配性。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
54	福建恒正厨卫有限公司新增喷涂生产线项目	C3383	福建恒正厨卫有限公司	南安市仑苍镇园美村美宇路20号	2023/7/31	泉南环评〔2023〕表149号	报告表	福建省新净环保科技有限公司	张伶俐	61	1.核实项目建设性质，前后不一致；水洗工艺应补充与规划环评及《泉州市晋江洛阳江流域水环境保护条例》的符合性分析； 2.项目遗漏饮用水源保护区的调查，鉴于项目位于饮用水源保护区不足 500米，补充水源保护的风险防范措施； 3.进一步论证生产废水循环使用的可行性； 4.喷漆烘干有机废气核算错误，废活性炭的产排量错误，并同步核实文本中涉及的表格； 5.环境风险遗漏生产废水管道破裂存在的风险应急处理措施。遗漏液化天然气引起的火灾及次生灾害风险； 6.编制人员承诺书未签署日期。
石狮市											
55	石狮豪宝染织有限公司年产15000万码高档织物面料智能生产项目（华宝纺织产业园项目）	C1751	石狮豪宝染织有限公司	福建省石狮市祥芝镇石狮大道近狮祥二路（南尾43号）	2023/7/10	泉狮环评〔2023〕表19号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	66	1.完善项目与石狮市海洋生物科技园区控制性规划及其规划环评的符合性分析； 2.完善污水排入高新区污水处理厂的可行性分析； 3.核实污水排放走向，完善平面布置图.污水管网走向等附件附图。
56	石狮市德容五金制品有限公司五金制品生产项目	C3399	石狮市德容五金制品有限公司	福建省泉州市石狮市宝盖镇鞋业路110号	2023/7/19	泉狮环评〔2023〕表20号	报告表	深圳市吉新环保科技有限公司	王凤芝	65	核实原辅料情况，完善生产废水不外排的可行性分析，核实废气治理措施的可行性，完善附图附件。
57	福建省杭二中树兰教育科技有限公司树兰教育科技文旅项目	P8334.R8870	福建省杭二中树兰教育科技有限公司	石狮市莲东村 蚶江大道与港口大道交叉口西南侧	2023/7/20	泉狮环评〔2023〕表21号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	68	1.核实项目建设内容，完善项目水平衡； 2.完善废气污染源强核算，核实相关废气污染物排放量； 3.核实污水排放走向，完善相关图件和附件。
惠安县											
58	泉州盛发安防发展有限公司技术提升项目	C3312	泉州市盛发安防发展有限公司	惠安县黄塘镇台商创业基地（前郭村）	2023/7/5	泉惠环评〔2023〕表55号	报告表	深圳市森恒生态科技有限公司	黄平	70	/
59	泉惠石化工业区配套污水排放管系统工程陆域排放管二期工程	N7810市政设施管理	惠安县兴港公用工程管理有限公司	惠安县泉惠石化工业园区.东桥镇.净峰镇	2023/7/17	泉惠环评〔2023〕表56号	报告表	泉州市荣源水土保持科技咨询有限公司	吴琳灵	63	1.项目所在区域“三线一单”管控单元涉及多个，请完善符合性分析； 2.P33夜（午）间建筑施工作业应向住建部门申请； 3.补充施工工艺及产污环节； 4.完善污染源分析及污染防治措施；补充分析开挖.施工.车辆运输扬尘对周边居民的影响； 5.补充管道施工风险分析及防范。
60	泉州市佳凤民纸箱包装有限公司扩建项目	C2231	泉州市佳凤民纸箱包装有限公司	惠安县紫山镇美仁工业区	2023/7/17	泉惠环评〔2023〕表57号	报告表	深圳市吉新环保科技有限公司	王凤芝	70	/
61	泉州市铭诚体育用品有限公司扩建项目	C1959	泉州市铭诚体育用品有限公司	惠安县黄塘镇后西村	2023/7/17	泉惠环评〔2023〕表58号	报告表	泉州南京大学环保产业研究院	刘天雄	66	1.补充规划情况； 2.完善“三线一单”分区分区管控单元分析。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
62	惠安县绿荷环保科技有限公司石粉泥回收.碎石加工.水泥砖.加气砖生产项目	C3021/C3039	惠安县绿荷环保科技有限公司	惠安县崇武镇溪底村溪环路34号	2023/7/21	泉惠环评〔2023〕表59号	报告表	福建伯尼环保科技有限公司	张立臣	65	1.主要生产设备一览表缺失设备型号，无法判定设备先进性.噪声源强等； 2.补充石粉泥原料来源及合同。
63	惠安县鑫兴建筑废弃物再生技术有限公司	C3099	惠安县鑫兴建筑废弃物再生技术有限公司	惠安县黄塘镇诗口工业区（接待村）	2023/7/28	泉惠环评〔2023〕表60号	报告表	深圳市吉新环保科技有限公司	王凤芝	68	/
64	惠安县崇武客记食品有限公司扩建项目	C1353/C1362/C1392/C1432/D4430	惠安县崇武客记食品有限公司	惠安县崇武镇潮乐村工业路107号	2023/7/28	泉惠环评〔2023〕表61号	报告表	深圳市吉新环保科技有限公司	王凤芝	65	1.完善规划符合性分析； 2.完善“三线一单”分区分区管控单元分析。
65	泉州市文豪塑胶制品有限公司拉杆配件.模具生产项目	C2927/C3525	泉州市文豪塑胶制品有限公司	惠安县黄塘镇后西村126号	2023/7/31	泉惠环评〔2023〕表62号	报告表	厦门正诺达环保科技有限公司	徐志伟	65	1.补充完善工程分析，核实项目是否存在重大变动； 2.核实废水排放标准。
安溪县											
66	年生产铁件工艺品100万件迁建项目	C2432金属工艺品制造	福建安溪英瑞工艺品有限公司	安溪县官桥镇弘桥智谷电商产业基地E4栋	2023/7/5	泉安环评〔2023〕表24号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	许福刚	65	补充弘桥智谷（泉州）电商产业基地规划及变更前的环评.审批意见。补充所在区域环境质量现状简要描述.与《市场准入负面清单（2020年版）》符合性分析。补充完善迁建项目淘汰设备的处置去向及迁建前后污染源“三本帐”。核实生物质燃料的主要组成及产生污染物因子，补充粉末涂料挥发性有机物含量依据。完善生产废水治理措施及可行性分析。完善废气处理技术可行性分析，核实补充废气收集.处理措施参数（收集效率.去除效率等），优化废气治理设施。明确活性炭使用量.更换周期和废活性炭产生数量等。
67	复合材料制造研发项目	C3985电子专用材料制造	坦途科技（泉州市安溪县）有限责任公司	福建省泉州市安溪龙门镇龙桥路189号	2023/7/13	泉安环评〔2023〕表25号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	黄秀琼	70	补充完善出租方生产状况调查.污染物排放调查.存在的环境问题，完善项目与出租方的布局分析。明确循环水系统形式，完善全厂水平衡分析，核实生产废水去向，完善项目废水环保措施可行性分析。完善废气污染源强计算，核实废气收集及处理措施有关参数，补充相关依据。根据物料理化性质及储存量，完善项目环境风险分析及防范措施。
68	安溪县三安大桥连接线延伸段工程	E4812公路工程建筑	安溪安盈投资有限公司	安溪县凤城镇.城厢镇	2023/7/14	泉安环评〔2023〕表26号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	陈少忠	70	完善与《福建省普通国省干公路网布局规划（2013-2030年）》《安溪县城市综合交通规划（2013-2030）》等相关规划的符合性分析；补充比选方案及选址选线的环境合理性分析，深化项目下穿甬莞高速楼仔桥的可行性分析。核实工程规模及项目土石方平衡分析.进一步明确现场是否设置混凝土搅拌站和沥青拌合站.细化施工期生态环境保护具体措施。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
永春县											
69	年产瓷土40000吨.钾长石颗粒20000吨项目	C3099	福建聚信新型功能陶瓷材料有限公司	福建省泉州市永春县东园村347号	2023/7/3	泉永环评〔2023〕表22号	报告表	福建伯尼环保科技有限公司	张立臣	63.7	1.项目从事高岭土和钾长石等矿产加工，对应《国民经济行业代码》（2017年版）为1019粘土及其他土砂石开采，并更正《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）对应内容。 2.收集高岭土和钾长石等原料的成分分析资料，核实高岭土和钾长石加工过程废砂产生量，明确综合利用去向。根据耗用量核实原料堆场贮存能力和物料运输量，补充厂区生产.物料堆放与运输的场抑尘方案。核实水平衡和雨污水收集措施，包括地面与屋面雨水.车间与堆场废水等。 3.补充原料含水率，参照二污普行业排污系数核实各类废气产生源强；核实废水源强计算。根据高噪声设备的分布特征和声压级，核实噪声源强和声影响分析结果。 4.深化生产和堆场的喷雾管网布设方案等抑尘方案分析，补充废水事故排放防控措施。 5.在核实本项目各类污染源强计算后完善污染源强核算与污染物排放清单.自行监测计划.竣工环保验收一览表.相关图件和附件。
70	永春县城乡供水一体化项目	D4610	永春县自来水有限公司	福建省泉州市永春县	2023/7/10	泉永环评〔2023〕表23号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	许福刚	66.7	1.完善引水工程与“三线一单”分区管控工程的相符性分析。 2.细化湖洋镇供水工程.下洋镇供水工程.坑仔口镇供水工程.一都镇供水工程等改扩建工程的工程与污染源强“三本帐”；完善供水工程原辅材料消耗分析，明确管道试压水排放去向。 3.完善污泥干化的恶臭控制措施。识别原辅材料中的危险化学品，提出风险防控措施内容。 4.按各工程组成完善竣工环保验收内容，如工程措施落实情况.环境质量目标等。 5.完善相关图件和附件。
71	永春县大吕矿区建筑用花岗岩矿开采项目	B1012	中闽建研（福建）矿业有限公司	福建省泉州市永春县达埔镇达理村	2023/7/26	泉永环评〔2023〕书5号	报告书	福建省裕丰环保科技有限公司	蔡玉斌	66	1.完善项目建设与《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》.《永春县生态功能区划(修编)》.三区三线等规划符合性分析内容。 2.完善现有矿区现状调查，对存在的生态环境问题提出整改措施。 3.完善项目工程组成，明确各类设备设施数量.规格，完善开采方案.分区开采时序安排.施工道路布置.结合开采时序进一步明确表土量.表土堆存位置及堆存方式。 4.核实矿区花岗岩重金属含量。 5.核实开采过程无组织颗粒物源强，补充开采机械废气污染源分析.核实初期雨水量，完善水污染因子识别.结合全场喷淋情况，核实全厂水平衡，完善矿区雨污水收集处理措施。 6.完善生态环境影响评价内容。 7.完善生态恢复措施，提出矿区外林地保护措施 核实大气排放源强及环境空气影响分析内容。明确各类废气处理设施的布置及数量。 8核实现状水质现状调查与评价。完善区外雨水截流措施，完善区内雨污水收集处理措施，结合分区开发时序核实全场雨污水收集管网图.集水池位置及建设规模。 9.深化雨污水收集回用的可行性分析。 10.核实声环境影响评价结果。补充爆破振动环境影响分析内容，分析对水库坝体的影响。提出爆破振动的管控要求和减缓措施。 11.补充坑口水库管理部门的意见。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
德化县											
72	佰闽树脂工艺品生产项目	C2439 其他工艺美术及礼仪用品制造	德化县佰闽陶瓷工艺品有限公司	德化县浔中镇举人路106号	2023/7/10	泉德环评〔2023〕表15号	报告表	福建泉州雅秀环保科技有限公司	李平平	62	1.项目名称为“陶瓷工艺品生产项目”（后已重新备案项目名称）与项目实际生产内容无关； 2.核实生产废水监测点位和排放口对应关系； 3.结合国家省市的文件完善有机废气符合性分析； 4.全文多处出现与树脂生产工艺无关的“陶瓷”字眼； 5.核实项目原辅材料供应商； 6.项目源强用类比方法，未附上类比企业源数据； 7.进一步核实项目危险废物最大贮存量。
73	年产1.2万件树脂工艺品项目	C2439 其他工艺美术及礼仪用品制造	福建省德化阔达工艺品有限公司	德化县龙浔镇岭南路441号	2023/7/11	泉德环评〔2023〕表16号	报告表	福建泉州雅秀环保科技有限公司	李平平	61	1.补充说明项目活化剂作用； 2.完善水转印项目工艺介绍； 3.进一步核实有机废气排放总量； 4.核实湿式打磨是否会产生颗粒物，核实硅胶制模是否涉及有机废气，核实投料阶段是否有颗粒物产生； 5.完善废气产污环节，补全工序，如抽真空； 6.核实一般固废厂家回收利用的可行性，核实危险废物来源； 7.补充说明项目有关的原有环境污染问题，并列出整改要求和时限； 8.核实项目苯乙烯排放浓度、速率标准；补充VOCS厂内无组织排放相关标准； 9.根据《德化县声功能区划分方案》核实项目所处声功能区； 10.核实附图排放口位置； 11.进一步核实类比对象与本项目的相似性，说明类比数据的可信性。
74	瑞嵘树脂工艺品生产项目	C2439 其他工艺美术及礼仪用品制造	福建省德化瑞嵘工艺品有限公司	德化县浔中镇诗墩工业区北坪巷25号	2023/7/11	泉德环评〔2023〕表17号	报告表	福建泉州雅秀环保科技有限公司	李平平	60	1.周围环境相容性分析不足； 2.核实废水处理设施处理能力，前后不一致； 3.核实项目废气处理设施数量； 4.核实项目原辅材料挥发份成分及占比； 5.项目用水量类比缺乏数据支撑； 6.重新核实物料平衡； 7.完善项目布局合理性从环保角度的分析； 8.完善产污环节分析，补全、明确主要污染物，明确项目所涉危险废物； 9.完善水环境质量现状说明，明确项目所属流域情况； 10.核实项目是否遗漏环境敏感目标； 11.补充废气无组织厂界排放标准； 12.核实如风机等设备的噪声强度； 13.完善地下水、土壤环境影响分析，说明各个区域用途及具体措施； 14.细化环境保护措施监督检查清单。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
75	瑞嵘树脂工艺品生产项目	C2440 其他工艺美术及礼仪用品制造	福建省德化瑞嵘工艺品有限公司	德化县浔中镇诗墩工业区北坪巷 26号	2023/7/12	泉德环评〔2023〕表18号	报告表	福建泉州雅秀环保科技有限公司	李平平	61	1.周围环境相容性分析不足； 2.核实废水处理设施处理能力，前后不一致； 3.核实项目废气处理设施数量； 4.核实项目原辅材料挥发份成分及占比； 5.项目用水量类比缺乏数据支撑； 6.重新核实物料平衡； 7.完善项目布局合理性从环保角度的分析； 8.完善产污环节分析，补充明确主要污染物，明确项目所涉危险废物； 9.完善水环境质量现状说明，明确项目所属流域情况； 10.核实项目是否遗漏环境敏感目标； 11.补充废气无组织厂界排放标准； 12.核实如风机等设备的噪声强度； 13.完善地下水、土壤环境影响分析，说明各个区域用途及具体措施； 14.细化环境保护措施监督检查清单。
76	年产商品软瓷砖 40万平方	C3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造	泉州美筑软瓷生态建材有限公司	德化县三班镇上寮开发区	2023/7/12	泉德环评〔2023〕表19号	报告表	福建泉州雅秀环保科技有限公司	李平平	60	1.进一步完善“三线一单”符合性分析，相关产业负面清单不属于环境准入清单内容的，应另行分析；进一步对照建材的相关产业政策进行符合性分析； 2.补充介绍项目原辅材料在各个生产环节用途和产排污情况，明确说明辅料中色料是成分； 3.项目主要生产设备一览表所列设备数与前述文本不一致； 4.核实生产用水核算方法，明确各环节用水情况和用水量； 5.进一步说明废水循环使用可行性，核实清洗水是否具备进入搅拌用水里使用的条件； 6.从实际出发，完善厂区平面布置合理性分析，明确项目坐落方向分析合理性； 7.完善生产工艺流程图及产污环节图，明确体现原辅料投加工序及物料的流动方式及线路，补充成型生产线，补充说明非甲烷总烃产生来源； 8.补充主要污染工序污染因子； 9.核实一般固废厂家回收利用的可信度； 10.明确项目所处水系，明确项目周边空地规划的内容； 11.重新根据生产工艺核实源强，明确源强类比数据来源； 12.根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》核实项目所属行业排污证管理类别； 13.进一步核实各设备的噪声源强； 14.核实危险废物最大储存量，转运周期全文前后矛盾。
77	德化县临时污水应急处理设施项目	7721水污染治理	德化县戴云水处理有限公司	德化县浔中镇凤阳村深洋坂	2023/7/12	泉德环评〔2023〕表20号	报告表	福建省金皇环保科技有限公司	陈璐	70	1.核实声环境质量标准，前后矛盾； 2.补充水污染物排放标准指标； 3.施工期废水处理设施部分内容前后不一致；
78	传山文化树脂工艺品生产项目	C2439 其他工艺美术及礼仪用品制造	福建省德化县传山文化创意有限公司	德化县浔中镇香业路11号（城东新区三期）	2023/7/24	泉德环评〔2023〕表21号	报告表	泉州市合丰环保科技有限公司	康文钊	66	1.明确项目所处工业园区； 2.核实项目开工建设情况； 3.完善项目主要生产单元、主要工艺及生产设备表，补充辅助单元设备； 4.核实一般固废厂家回收利用的可信度； 5.明确危险废物贮存转运周期，危险废物产生量前后文不一致。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
泉州经济开发区											
79	泉州建禾鞋材有限公司鞋底加工项目	C1959其他制鞋业	泉州建禾鞋材有限公司	福建省泉州经济技术开发区崇欣街6号	2023/7/6	泉开环评函〔2023〕表6号	报告表	厦门正诺达环保科技有限公司	徐志伟	66	补充危险废物相关内容。
80	泉州新协邦鞋材有限责任公司年产一次EVA鞋底100万双.组合鞋底250万双项目	C1959其他制鞋业	泉州新协邦鞋材有限责任公司	福建省泉州经济技术开发区吉泰路268号厂房	2023/7/26	泉开环评函〔2023〕表7号	报告表	福建泉州融创环保科技有限公司	鞠洪文	68	补充污染物总量核定意见表。
81	泉州煜翔工艺品有限公司玻璃制品加工项目	C3054 日用玻璃制品制造	泉州煜翔工艺品有限公司	福建省泉州经济技术开发区吉泰路286号综合楼（4层.5层.6层）	2023/7/28	泉开环评函〔2023〕表8号	报告表	深圳市吉新环保科技有限公司	王凤芝	67	1.核实挥发性有机物排放量。 2.补充完善废气排放口和废水排放口相关内容。
台投区											
82	福建和通电气有限公司年产配电箱.动力箱.低压柜55000台项目	C3829	福建和通电气有限公司	泉州台商投资区东园镇杏园路与杏纬二路交汇处中南高科·智能电网电器产业园7号楼	2023/7/6	泉台管环审〔2023〕表20号	报告表	福建泉州融创环保科技有限公司	鞠洪文	75	核实项目平面布置图。
83	泉州全新鞋材有限公司年产EVA鞋底50万双.TPR鞋底50万双项目	C1953	泉州全新鞋材有限公司	泉州台商投资区东园镇下垵村下垵41-1号	2023/7/11	泉台管环审〔2023〕表21号	报告表	福建省裕丰环保科技有限公司	蔡玉斌	67	1.核实项目主要生产设备及完善工艺流程说明。 2.射出成型工序的污染物前后不一，若是因项目生产条件及原料特性造成的，则应在污染原核算章节加以说明。 3.总量控制章节，应明确VOCs的1.2倍替代量。 4.补充分析排气筒数量设置说明。 5.补充分析改建前项目情况。 6.完善附图附件，核实项目平面布置图.排气筒设置位置等。
84	泉州星霖机械有限公司大圆机配件生产项目	C3551	泉州星霖机械有限公司	泉州台商投资区东园镇锦厝村杏纬二路与杏经支四路交界处	2023/7/14	泉台管环审〔2023〕表22号	报告表	福建省谦迈环保科技有限公司	丁扬	72	1.核实厂房高核，确认排气筒高度是否合理。 2.项目用地面积前后不一。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
85	泉州广洋轻工有限公司年产密胺餐具 800 吨项目	C2927	泉州广洋轻工有限公司	泉州台商投资区张坂镇黄岭村 265 号	2023/7/21	泉台管环审〔2023〕表23号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	许福刚	67	1.明确使用的氨基模塑料是否为再生料。 2.核实粉尘、有机废气的源强数据（如果类比，应完善类比企业相关资料；如果采用产排污系数手册，应重新核算）。 3.细化废气收集、处理方案，补充收集处理设施分布图，进一步说明集气效率 80% 可达性。 4.补充废气非正常排放影响预测内容。 5.结合项目所在园区的排水工程规划，补充项目所在园区污水管线分布图并标注项目废水汇入污水处理厂的走向。 6.补充废活性炭暂存过程中有机废气挥发的防范措施。 7.完善污染物排放清单、监测计划（根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）要求，非重点排污单位的一般废气排放口监测频次为半年一次）、竣工环保验收一览表内容。
86	年增产HNL系列装载机300台、矿用液压起吊装置50台、履带叉车2000台项目	C3439	福建华南重工机械制造有限公司	泉州台商投资区东园镇溪庄村杏田东园片区（杏东工业区）	2023/7/21	泉台管环审〔2023〕表24号	报告表	福建省盛钦辉环保科技有限公司	林永水	70	1.核实下项目工艺流程图。 2.排气筒高度前后不一。 3.完善环境保护措施监督检查清单。